

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 2		
ปริมาณงาน	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 16.00 ม.ยาว 24.00 ม.พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 384.00 ตารางเมตร		
	พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแจ้ห่ม		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านป่าแคด หมู่ที่ 2 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน	1	ชุด	
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	เดือน	พฤศจิกายน	พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	1,655,517.06	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	1,655,517.06	
	ราคางบประมาณตั้งไว้	1,651,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

นายสมทบ ธรรมสรานกุล
ผอ.กองสาธารณสุข

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

นายยุทธนา ตายะสืบ
หน.ฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

นายวิโรจน์ ไชยชุมภู
หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

นายอิทธิพล ทะนันชัย
ผช.นายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 2
ปริมาณงาน	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 16.00 ม.ยาว 24.00 ม.พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 384.00 ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแจ้ห่ม
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านป่าแค หมู่ที่ 2 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	5 หน้า
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทดสอบการรับน้ำหนักของดิน	27,000.00	1.0000	27,000.00	
1	งาน โครงสร้างวิศวกรรม	811,739.82	1.3040	1,058,508.72	
2	งานสถาปัตยกรรม	378,350.31	1.3040	493,368.80	
3	งานระบบไฟฟ้า	23,822.36	1.3040	31,064.35	
4	งานอื่นๆ	34,950.30	1.3040	45,575.19	
5	งานป้ายโครงการ	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,655,517.06	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 384.00 เฉลี่ย 4,311.24 บาท /ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

นายสมทบ ธรรมสงวณกุล

ผอ.กองสาธารณสุข

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

นายวิโรจน์ ไชยชุมภู

หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

นายยุทธนา ตายะสืบ

หน.ฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

นายอิทธิพล ทะนันชัย

ผช.นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 2

ปริมาณงาน

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 16.00 ม. ยาว 24.00 ม. พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 384.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านป่าแดด หมู่ที่ 2 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทดสอบการรับน้ำหนักของดิน								
	1.1 งานเจาะสำรวจชั้นดิน								
	- ทดสอบดินวิธี Borings Test (SPT.)	2.00	จุด	-	-	13,500.00	27,000.00	27,000.00	
	รวมราคาค่าดำเนินการ						27,000.00	27,000.00	

(ลงชื่อ).....  วิศวกร

(ลงชื่อ).....  สถาปนิก

(ลงชื่อ).....  ผู้สำรวจ

(ลงชื่อ).....  วิศวกร

(นายสมชาย ธรรมสารกุล)

(นายวิโรจน์ ไชยชุมภู)

(นายยุทธนา ศาสตร์สิน)

(นายอิทธิพล ทะนันชัย)

ผอ.กองสาธารณสุข

หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

หน.ฝ่ายการโยธา

ผช.นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 2

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 16.00 ม. ยาว 24.00 ม. พื้นทรวม มีน้อยกว่า 384.00 ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าแดด หมู่ที่ 2 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ เดือน พุทธศักราช พ.ศ. 2565

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานขุดดินฐานรากและถมดิน	51.80	ลบ.ม.	-	-	99.00	5,128.20	5,128.20	
	1.2 งานแบบหล่อคอนกรีต	179.68	ตร.ม.	382.24	68,680.88	-	-	68,680.88	
	- ค่าแรงงานหล่อคอนกรีต	224.60	ตร.ม.	-	-	133.00	29,871.80	29,871.80	
	- ไม้ค้ำ	53.90	ลบ.พ.	299.07	16,119.87	-	-	16,119.87	
	- ค้ำยัน	28.00	ต้น	45.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	44.92	กก.	46.73	2,099.11	-	-	2,099.11	
	1.3 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 6 มม.	0.19	ต้น	27,015.80	5,133.00	4,100.00	779.00	5,912.00	
	- เหล็กซี่อ้อย ขนาด Ø 12 มม.	0.85	ต้น	17,994.95	15,295.70	3,300.00	2,805.00	18,100.70	
	- เหล็กซี่อ้อย ขนาด Ø 16 มม.	0.85	ต้น	17,171.33	14,595.63	3,300.00	2,805.00	17,400.63	
	- ตะแกรงไข่ขนาด 4 มม. @ 0.20 ม.#	499.29	ต้น	28.97	14,464.43	5.00	2,496.45	16,960.88	
	- ลวดผูกเหล็ก	56.70	กก.	42.99	2,437.53	-	-	2,437.53	
	รวมยอดยกไป				140,086.15		43,885.45	183,971.60	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมเทพ ธรรมสร้างกุล)

(นายวิโรจน์ ไชยชุมภู)

(นายยุทธนา ตาชะสีน)

(นายอิทธิพล ทะนันชัย)

ผอ.กองสาธารณสุข

ทน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ทน.ฝ่ายการโยธา

ศษ.นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอนุบาลประสิทธิ์ หมู่ 2

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารอนุบาลประสิทธิ์ ขนาดกว้าง 16.00 ม.ยาว 24.00 ม.พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 384.00 ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าแดด หมู่ที่ 2 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ เดือน พุทธศักราช พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา									
1.4 งานคอนกรีต					140,086.15		43,885.45	183,971.60	
- คอนกรีตหยาบ 180 Ksc.		1.69	ลบ.ม.	1,738.32	2,937.76	391.00	660.79	3,598.55	
- คอนกรีต โครงสร้าง 240 Ksc.		73.46	ลบ.ม.	1,850.47	135,935.52	391.00	28,722.86	164,658.38	
1.5 งานทรายหยาบ									
- ทรายหยาบรองพื้น+ถมพื้นอัดแน่น		33.84	ลบ.ม.	280.37	9,487.72	99.00	3,350.16	12,837.88	
1.6 งานโครงสร้างเหล็ก									
- เหล็กกล่อง 150x100x3.2 มม. = 57.12 กก./ท่อน		5,168.08	กก.	32.56	168,272.68	12.00	62,016.96	230,289.64	
- เหล็กกล่อง 100x100x3.2 มม. = 57.12 กก./ท่อน		2,344.74	กก.	30.27	70,975.27	12.00	28,136.88	99,112.15	
- เหล็ก C 100x50x20x2.0 มม. = 21.36 กก./ท่อน		2,114.64	กก.	28.44	60,140.36	10.00	21,146.40	81,286.76	
- แผ่นพลาท 0.20x0.20 ม. หน้า 6 มม.		14.00	แผ่น	70.09	981.26	10.00	140.00	1,121.26	
- JOB ลอท 12 มม.		56.00	ตัว	51.40	2,878.40	-	-	2,878.40	
- ทาสีกันสนิม โครงสร้างเหล็ก		492.08	ตร.ม.	30.00	14,762.40	35.00	17,222.80	31,985.20	
รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม					606,457.52		205,282.30	811,739.82	

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายสมเทพ ธรรมสร้างกุล)

ผอ.กองสาธารณสุข

(ลงชื่อ)..........กรรมการ


(นายวีโรจน์ ไชยชุมภู)

หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายยุทธนา ศาชะสีน)

หน.ฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ ทะนั้นชัย)

ผช.นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 2

ปริมาณงาน

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 16.00 ม.ยาว 24.00 ม. พื้นพร้อม ไม้เนื้อกว่า 384.00 ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่แจ่ม

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านป่าแดด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลแม่แจ่ม ตำบลแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดลำปาง


กำหนดราคากลางเมื่อ

วันที่

เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน					
2	งานสถาปัตยกรรม	2.1 งานมุงหลังคา	- หลังคาเหล็กกริลลอนหนา 0.40 มม.	529.00	ตร.ม.	164.47	87,004.63	70.00	37,030.00	124,034.63		
			- ครอบสัน	27.10	ม.	66.00	1,788.60	50.00	1,355.00	3,143.60		
			- ครอบข้าง	39.40	ม.	96.00	3,782.40	50.00	1,970.00	5,752.40		
			- สกรูเกลียวตีคอนกรีตเหล็ก	200.00	ตัว	2.00	400.00	-	-	400.00		
			- ปูนลม+ชิงชางไม่ดำรีจ 8"	96.00	ม.	55.45	5,323.20	45.00	4,320.00	9,643.20		
			- รางน้ำฝนสังกะสีรางกลาง	46.00	ม.	92.52	4,255.92	25.00	1,150.00	5,405.92		
			- รางน้ำฝนสังกะสีเจาะขา-ชาย	4.00	ม.	309.34	1,237.36	25.00	100.00	1,337.36		
			- ท่อน้ำฝนสังกะสี	16.00	ม.	350.46	5,607.36	-	-	5,607.36		
			2.2 งานฉาบปูน									
			- งานฉาบปูนเรียบเสา	4.91	ตร.ม.	74.43	365.45	100.00	491.00	856.45		
2.3 งานตกแต่งผิวพื้น												
- งานพื้นผิวขัดมันเรียบ	111.59	ตร.ม.	96.91	10,814.18	82.00	9,150.38	19,964.56					
รวมยอดยกไป						120,579.10	55,566.38	176,145.48				

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ(ลงชื่อ)..........กรรมการ(ลงชื่อ)..........กรรมการ(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสมทบ ธรรมสว่างกุล)

ผอ.กองสาธารณสุข

(นายวิโรจน์ ไชยสมบูรณ์)

หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายยุทธนา ศาชะสิน)

หน.ฝ่ายการโยธา

(นายอิทธิพล ทะนันชัย)

ผช.นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 2

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 16.00 ม. ยาว 24.00 ม. พื้นี่รวมไม่น้อยกว่า 384.00 ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าแดด หมู่ที่ 2 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565


แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
รวมยอดยกมา									
	- งานผิวพ่นซีเมนต์ขัดหยาบ	103.20	ตร.ม.	-	-	61.00	6,295.20	6,295.20	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24" x 24"	283.29	ตร.ม.	464.04	131,457.89	222.00	62,890.38	194,348.27	
2.4 งานทาสี									
	- ทาสีน้ำพลาสติกภายใน	4.91	ตร.ม.	26.00	127.66	30.00	147.30	274.96	
	- ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	19.20	ตร.ม.	33.00	633.60	34.00	652.80	1,286.40	
รวมงานสถาปัตยกรรม									
3 งานระบบไฟฟ้า									
	3.1 ตู้คอนซูมเมอร์ชนิด 6 ช่อง	1.00	ตู้	2,875.00	2,875.00	-	-	2,875.00	
	3.2 ท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE								
	- ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	30.00	ม.	41.00	1,230.00	50.00	1,500.00	2,730.00	
	3.3 ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT.								
	- ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	100.00	ม.	33.64	3,364.00	6.73	673.00	4,037.00	ค่าแรง 20%
	- อุปกรณ์ประกอบท่อ EMT	1.00	เมทรา	673.00	673.00	-	-	673.00	ค่าอุปกรณ์ 20%
รวมยอดยกไป					8,142.00		2,173.00	10,315.00	

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสมเทพ ธรรมสร้างกุล)
ผอ.กองสาธารณสุข

(นายวิโรจน์ ไชยสมบูรณ์)
หน.ฝ่ายแผนแม่บทก่อสร้าง

(นายยุทธนา ตาอะสืบ)
หน.ฝ่ายการโยธา

(นายอภิสิทธิ์ ทะนันชัย)
ผช.นายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 2

ปริมาณงาน

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 16.00 ม.ยาว 24.00 ม.พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 384.00 ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน/เทศาภิบาลตำแหน่ง

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านป่าแดด หมู่ที่ 2 ตำบลแจ้ห่ม อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ตำบลแจ้ห่ม อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลางเมื่อ

วันที่ เดือน พุทธศักราช พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				8,142.00		2,173.00	10,315.00	
	3.4 สายไฟฟ้า THW								
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 4x16 sq.mm.	50.00	ม.	12.80	640.00	20.00	1,000.00	1,640.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 2x1.5 sq.mm.	100.00	ม.	31.49	3,149.00	5.00	500.00	3,649.00	
	3.5 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมไฟ LED T8 18w.	6.00	ชุด	214.00	1,284.00	115.00	690.00	1,974.00	
	- โคมไฟกิ่งติดผนัง LED WALL LAMP 9w.	14.00	ชุด	172.89	2,420.46	165.00	2,310.00	4,730.46	
	- หลอด LED 9w.	14.00	ชุด	72.89	1,020.46	-	-	1,020.46	
	- สวิตช์ทางเดียวพร้อมหน้ากาก	3.00	ชุด	54.20	162.60	-	-	162.60	
	- แท่งกรวยตัดของแดง	1.00	แท่ง	275.70	275.70	55.14	55.14	330.84	*ค่าแรง 20 %
	รวมงานระบบไฟฟ้า				17,094.22		6,728.14	23,822.36	
4	งานอื่นๆ								
	4.1 งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนคาน(หนา10-15ซม.)	499.29	ตร.ม.	-	-	70.00	34,950.30	34,950.30	รื้อขนไป
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม				606,457.52		205,282.30	811,739.82	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				252,798.25		125,552.06	378,350.31	
	รวมงานระบบไฟฟ้า				17,094.22		6,728.14	23,822.36	
	รวมงานอื่นๆ				-		34,950.30	34,950.30	

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย ธรรมสรานกุล)

(นายวิโรจน์ ไชยสมบูรณ์)

(นายชยทศนา ตายะสัย)

(นายอัคริพล ทะนันชัย)

ผอ.กองสาธารณสุข

หน.ฝ่ายแผนและก่อสร้าง

หน.ฝ่ายการโยธา

ผอ.นายช่างโยธา