

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 9

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ 15 / 2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

คำนวณราคากลางโดย : 1. นายสว่าง สมัครสมาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

2. นายเกริก ทวีโยค


หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

3. นายชาติรี เพชรรัตน์

นายช่างโยธาชำนาญงาน


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงต่อเติมตลาดสดเทศบาลฯ ในส่วนชั้น 2								
1.1	ปรับปรุงงานพื้นปูกระเบื้อง								
	- รื้อยาแนวกระเบื้องเดิมออกพร้อมทำความสะอาดทั้งหมด พร้อมยาแนวรอยต่อกระเบื้องใหม่	647.30	ตร.ม.	4.20	2,718.66	3.78	2,446.79	5,165.45	
	- ทาสีเมนต์กันซึมชนิดยืดหยุ่นบริเวณรอยต่อต่างๆ	58.90	ตร.ม.	175.23	10,321.04	52.56	3,095.78	13,416.82	(ทา 2 รอบ)
1.2	งานซ่อมแซมหลังคาชั้น 2 (ซุ้มหลังคา ทั้ง 4 ซุ้ม)								
	- ล้างทำความสะอาดกำจัดคราบเชื้อราดำและคราบสกปรก ต่างๆ บนหลังคาออกทั้งหมด พร้อมซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด	659.70	ตร.ม.			10.00	6,597.00	6,597.00	
	- งานรื้อครอบหลังคา เเชิงชายและทับเชิงชาย	298.40	ม.			10.00	2,984.00	2,984.00	รื้อกอง
	- ครอบข้างหลังคาไม้สังเคราะห์สีน้ำตาล กว้าง 0.20 ม. หนา 25 มม. ขอบตรง	52.80	ม.	29.59	1,562.35	8.87	468.33	2,030.68	
	- เเชิงชายไม้สังเคราะห์สีน้ำตาล กว้าง 0.20 ม. หนา 16 มม.	245.60	ม.	87.22	21,421.23	36.50	8,964.40	30,385.63	
	- ทับเชิงชายไม้สังเคราะห์สีน้ำตาล กว้าง 0.15 ม. หนา 16 มม.	245.60	ม.	56.07	13,770.79	36.50	8,964.40	22,735.19	
รวมเป็นเงิน								83,314.77	

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ

(นายสว่าง สมัครสมาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นายเกริก ทวีโยค)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นายชาติรี เพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2 / 9

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ 15 / 2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

คำนวณราคากลางโดย : 1. นายสว่าง สมัครสมาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

2. นายเกริก ทวีโยค

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

3. นายชาติรี เพชรรัตน์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1.3	งานปรับปรุงวางระบายน้ำฝน หลังคาชั้น 2 (ทั้ง 4 ชั้ม) - งานท่อระบายน้ำฝนสแตนเลส หนา 1 มม. Dia.0.10 ม. มีจุดยึดติดกับเสา ทุกระยะ 0.50 ม. พร้อมงานปรับระดับวาง ระบายน้ำฝน	12.00	จุด	997.92	11,975.04	299.37	3,592.44	15,567.48		
1.4	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน หลังคาชั้น 2 (ทั้ง 4 ชั้ม) - งานรื้อแผ่นยิปซัมบอร์ดฝ้าเพดาน	325.60	ตร.ม.			25.00	8,140.00	8,140.00	รื้อขนไป	
	- งานรื้อชุดโคมไฟ	72.00	ชุด			30.00	2,160.00	2,160.00	รื้อกอง	
	- งานฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. ฉาบเรียบ ทาสี โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี @ 0.60 ม.#	396.00	ตร.ม.	210.01	83,163.96			83,163.96	รวมค่าแรง	
	- สีนํ้าพลาสติก	396.00	ตร.ม.	35.90	14,216.40	30.00	11,880.00	26,096.40		
	- งานติดตั้งชุดโคมไฟ	56.00	ชุด			115.00	6,440.00	6,440.00		
	- หลอดไฟ LED T8 ขนาด 16 วัตต์	56.00	หลอด	121.49	6,803.44			6,803.44		
	- ชุดโคมไฟติดตั้ง (แบบเดิมหรือใกล้เคียง)	2.00	ชุด	168.22	336.44	165.00	330.00	666.44	ของใหม่	
								รวมเป็นเงิน	149,037.72	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสว่าง สมัครสมาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายเกริก ทวีโยค)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายชาติรี เพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3 / 9

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ 15 / 2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

คำนวณราคากลางโดย : 1. นายสว่าง สมัครสมาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

2. นายเกริก ทวีโยค


หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

3. นายชาติรี เพชรรัตน์

นายช่างโยธาชำนาญงาน


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	พร้อมหลอดประหยัดไฟ ขนาด 11 วัตต์								รื้อกอง
	งานปรับปรุงฝ้าระแนงใต้ชายคา หลังคาชั้น 2								
	- งานรื้อไม้ระแนง+ตาข่ายกันแมลง (ของเดิม)	261.60	ตร.ม.			10.00	2,616.00	2,616.00	
	- ระแนงไม้สังเคราะห์สีน้ำตาล กว้าง 7.5 ซม. หนา 8 มม. ตีเว้นร่อง 1 ซม. โครงคร่าวใช้ของเดิม	261.60	ตร.ม.	242.96	63,558.33	112.00	29,299.20	92,857.53	
	- ตาข่ายกันแมลง (ของใหม่)	261.60	ตร.ม.	65.42	17,113.87			17,113.87	
1.6	งานหลังคาคลุมช่องเปิด (จำนวน 2 ช่อง)								
	- หลังคาคลุมช่องเปิด ราคาพร้อมติดตั้ง	2.00	ชุด	15,990.00	31,980.00			31,980.00	
1.7	งานติดตั้งประตูเหล็กม้วน และงานติดตั้งผนังตะแกรงเหล็กฉีก โครงคร่าวเหล็ก								
	- ป1 ขนาด 2.93 x 2.40 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00			10,000.00	รวมติดตั้ง
	- ป2 ขนาด 2.05 x 2.40 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	7,009.34	7,009.34			7,009.34	รวมติดตั้ง
	- เหล็กกล่อง 100 x 100 มม. หนา 3.2 มม.	0.80	ท่อน	2,429.90	1,943.92	685.44	548.35	2,492.27	
รวมเป็นเงิน								164,069.01	

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ


(นายสว่าง สมัครสมาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นายเกริก ทวีโยค)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นายชาติรี เพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4 / 9

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ 15 / 2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

คำนวณราคากลางโดย : 1. นายสว่าง สมัครสมาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

2. นายเกริก ทวีโยค


หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


3. นายชาติรี เพชรรัตน์


นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.7	- เหล็กกล่อง 50x50 มม. หนา 2.3 มม.	29.20	ท่อน	747.66	21,831.67	240.48	7,022.01	28,853.68	
	- แผ่นเหล็กแบน หนา 9 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.	4.00	แผ่น	168.22	672.88			672.88	
	- พุกเหล็ก ขนาด 3/8 นิ้ว	82.00	ตัว	6.85	561.70			561.70	
	- พุกเหล็ก ขนาด 12 มม.	16.00	ตัว	18.69	299.04			299.04	
	- ตะแกรงเหล็กฉีก อบสีฝุ่น (PowderCoat) สีดำ	75.20	ตร.ม.	243.37	18,301.42	31.08	2,337.21	20,638.63	
	- สีนํ้ามัน	35.04	ตร.ม.	23.66	829.04	38.00	1,331.52	2,160.56	
	- สีกันสนิม	35.04	ตร.ม.	31.08	1,089.04	35.00	1,226.40	2,315.44	
	- งานปรับปรุงทาสีใหม่ (ชั้น 2 ทั้งหมด)								
	- ขัดสีบนปูนเก่าและทำความสะอาดก่อนทาสีใหม่	333.50	ตร.ม.			10.00	3,335.00	3,335.00	
- งานทาสีน้ำพลาสติก ปูนเก่า (รวมรองพื้นปูนเก่า)	333.50	ตร.ม.	39.33	13,116.55	30.00	10,005.00	23,121.55		
- สีนํ้ามัน	42.10	ตร.ม.	23.66	996.08	38.00	1,599.80	2,595.88		
รวมเป็นเงิน								84,554.36	

(ลงชื่อ).....

 (นายสว่าง สมัครสมาน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

 (นายเกริก ทวีโยค)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....

 (นายชาติรี เพชรรัตน์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5 / 9

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ 15 / 2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

คำนวณราคากลางโดย : 1. นายสว่าง สมัครสมาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

2. นายเกริก ทวีโยค


หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

3. นายชาติรี เพชรรัตน์

นายช่างโยธาชำนาญงาน


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุงต่อเติมตลาดสดเทศบาลฯ ในส่วนชั้น 1								
2.1	งานหลังคา Zone A , B , C และ D - ล้างทำความสะอาดกำจัดคราบเชื้อราดำและคราบสกปรก ต่างๆ บนหลังคาออกทั้งหมด พร้อมซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด	543.30	ตร.ม.			10.00	5,433.00	5,433.00	
2.1	งานปรับปรุงวางระบายน้ำฝน Zone A , B , C และ D - รื้อวางระบายน้ำฝนสังกะสีและท่อระบายน้ำฝนเดิมออก - ติดตั้งวางระบายน้ำฝนสแตนเลส ทน 1 มม. (เกรด 304) พับขึ้นรูปตามแบบ	201.70	ม.			5.00	1,008.50	1,008.50	รื้อกอง
	- ติดตั้งท่อระบายน้ำสแตนเลส ทน 1 มม. Dia. 0.10 ม. ระบายลงวางระบายน้ำ (ตามแบบ)	152.80	ตร.ม.	1,038.42	158,670.57	311.52	47,600.25	206,270.82	
		29.00	จุด	997.92	28,939.68	299.37	8,681.73	37,621.41	
2.2	งานปรับปรุงฝ้าระแนงใต้ชายคา Zone A , B , C และ D - รื้อระแนงไม้และตาข่ายกันแมลง	132.00	ตร.ม.			10.00	1,320.00	1,320.00	รื้อกอง
	- ตาข่ายกันแมลง (ของใหม่)	132.00	ตร.ม.	65.42	8,635.44			8,635.44	
รวมเป็นเงิน								260,289.17	

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ


(นายสว่าง สมัครสมาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นายเกริก ทวีโยค)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นายชาติรี เพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6 / 9

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ 15 / 2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

คำนวณราคากลางโดย : 1. นายสว่าง สมัครสมาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

2. นายเกริก ทวีโยค


หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


3. นายชาติรี เพชรรัตน์


นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	- ระแนงไม้สังเคราะห์ กว้าง 7.5 ซม. หนา 8 มม. ตีเว้นร่อง 1 ซม.	132.00	ตร.ม.	242.96	32,070.72	112.00	14,784.00	46,854.72	รื้อขนไป รื้อกอง รวมค่าแรง
	งานฝ้าเพดาน Zone A , B , C และ D								
	- รื้อแผ่นยิปซัมบอร์ดฝ้าเพดาน (เฉพาะแผ่นฝ้า โครงคร่าวคงไว้)	323.90	ตร.ม.			12.50	4,048.75	4,048.75	
	- งานรื้อชุดโคมไฟ LED T8 1x18 W	34.00	ชุด			30.00	1,020.00	1,020.00	
	- รื้อพัดลมโคมไฟ ขนาด 16 นิ้ว	10.00	ชุด			30.00	300.00	300.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. ฉาบเรียบ ทาสี (โครงคร่าวใช้ของเดิม)	323.90	ตร.ม.	153.94	49,861.16			49,861.16	
	- ติดตั้งชุดโคมไฟ LED T8 1x18 W (ของเดิม)	34.00	ชุด			115.00	3,910.00	3,910.00	
2.4	- ติดตั้งพัดลมโคมไฟ ขนาด 16 นิ้ว (ของเดิม)	10.00	ชุด			400.00	4,000.00	4,000.00	1 ม. มี 2 แถว
	งานปรับปรุงเชิงชาย Zone A , B , C และ D								
	- รื้อไม้เชิงชายและไม้ทับเชิงชาย เดิมออก	130.40	ม.			5.00	652.00	652.00	
	- ติดตั้งไม้สังเคราะห์สีน้ำตาล กว้าง 15 ซม. หนา 8 มม. ตีซิด	130.40	ม.	62.30	8,123.92	36.50	4,759.60	12,883.52	
รวมเป็นเงิน								123,530.15	

(ลงชื่อ).....

 (นายสว่าง สมัครสมาน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

 (นายเกริก ทวีโยค)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....

 (นายชาติรี เพชรรัตน์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7 / 9

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ 15 / 2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

คำนวณราคากลางโดย : 1. นายสว่าง สมัครสมาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

2. นายเกริก ทวีโยค


หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

3. นายชาติรี เพชรรัตน์

นายช่างโยธาชำนาญงาน


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	งานปรับปรุงพื้นปูกระเบื้อง Zone A , B และ D - งานปูพื้นกระเบื้องเซรามิก (กันลื่น) ขนาด 30 x 30 ซม. ปูทับพื้นกระเบื้องเดิม	371.00	ตร.ม.	275.12	102,069.52	158.00	58,618.00	160,687.52	
2.6	งานปรับปรุงบล็อกปูพื้น Zone C - รีอบล็อกปูพื้น	17.80	ตร.ม.			25.00	445.00	445.00	รื้อกอง
	- ทราหยาบอัดแน่น	0.80	ลบ.ม.	280.37	224.29	99.00	79.20	303.49	
	- ปูบล็อกพื้นใหม่ (ของเดิม)	17.80	ตร.ม.			86.25	1,535.25	1,535.25	
2.7	งานปรับปรุงทาสีใหม่ (ชั้น 1 ทั้งหมด) - ขัดสีบนปูนเก่าและทำความสะอาดก่อนทาสีใหม่	1,703.60	ตร.ม.			10.00	17,036.00	17,036.00	
	- สีนํ้าพลาสติก (รวมท้องพื้นและคาน ชั้น 2) รวมรองพื้นปูนเก่า	1,703.60	ตร.ม.	39.33	67,002.58	30.00	51,108.00	118,110.58	
	- สีนํ้ามัน (โครงเหล็ก + ตัดขอบกันลื้อ สูง 20 ซม.)	162.80	ตร.ม.	23.66	3,851.84	38.00	6,186.40	10,038.24	
2.10	งานปรับปรุงฝ้าตะแกรงรางระบายน้ำ - แผ่นเหล็กกลาย (Checked Plate) หนา 2 มม.	32.40	ตร.ม.	778.81	25,233.44	180.55	5,849.82	31,083.26	
รวมเป็นเงิน								339,239.34	

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ


(นายสว่าง สมัครสมาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นายเกริก ทวีโยค)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นายชาติรี เพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 8 / 9

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ 15 / 2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

คำนวณราคากลางโดย : 1. นายสว่าง สมัครสมาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

2. นายเกริก ทวีโยค


หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

3. นายชาติรี เพชรรัตน์

นายช่างโยธาชำนาญงาน


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.11	- จัดทำฝาดะแกรงใหม่								
	- เหล็กแบน 2 นิ้วหนา 5 มม.	30.20	ม.	80.99	2,445.89	23.70	715.74	3,161.63	
	- เหล็กแบน 1 1/2 นิ้วหนา 5 มม.	96.00	ม.	62.30	5,980.80	17.77	1,705.92	7,686.72	
	- สีกันสนิม	81.27	ตร.ม.	31.08	2,525.87	35.00	2,844.45	5,370.32	
	ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1								
	- รื้อโถส้วมแบบชักโครก ห้องน้ำหญิง	2.00	ชุด			100.00	200.00	200.00	รื้อกอง
	- ติดตั้งโถส้วมแบบชักโครก (ของใหม่) ห้องน้ำหญิง	2.00	ชุด	2,820.56	5,641.12	450.00	900.00	6,541.12	พร้อมอุปกรณ์
	- ติดตั้งชุดลูกลอยและชุดก้นน้ำของถังพักน้ำ โถส้วมแบบชักโครก ห้องน้ำชาย	2.00	ชุด	663.54	1,327.08			1,327.08	
	- ติดตั้งก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า (ของใหม่) แทนของเดิม ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง	4.00	ชุด	175.70	702.80	25.00	100.00	802.80	
	- ติดตั้งก๊อกน้ำล้างพื้น (ของใหม่) แทนของเดิม(ห้องน้ำชาย-หญิง)	6.00	ตัว	107.48	644.88	25.00	150.00	794.88	
- ติดตั้งสายฉีดชำระ (ของใหม่) แทนของเดิม(ห้องน้ำชาย-หญิง)	4.00	ชุด	130.84	523.36	35.00	140.00	663.36		
รวมเป็นเงิน								26,547.91	

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ


(นายสว่าง สมัครสมาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นายเกริก ทวีโยค)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ

(นายชาติรี เพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 9 / 9

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ 15 / 2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

คำนวณราคากลางโดย : 1. นายสว่าง สมัครสมาน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

2. นายเกริก ทวีโยค

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

3. นายชาติรี เพชรรัตน์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รั้วบานประตู PVC. ห้องน้ำเดิมออก(ห้องน้ำชายและหญิง)	6.00	บาน			50.00	300.00	300.00	รื้อกอง
	- ติดตั้งบานประตู PVC. ขนาด 0.70x2.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ทั้งห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง	6.00	บาน	1,214.95	7,289.70	105.00	630.00	7,919.70	
	- ลูกบิดประตู (ของใหม่) แทนของเดิม	6.00	ชุด	121.49	728.94			728.94	
	- กลอนประตูแบบแบน สแตนเลส ขนาด 2 นิ้ว (ของใหม่) แทนของเดิม	4.00	ตัว	32.71	130.84			130.84	
	- ติดตั้งตะแกรงระบายน้ำกันกลิ่น สแตนเลส ขนาด 2 นิ้ว (ของใหม่) แทนของเดิม	8.00	ชุด	131.49	1,051.92	75.00	600.00	1,651.92	
	- รั้วบานหน้าต่างประตูเบรียงเดิมออก พร้อมยาแนวรอยต่อพื้น ประตูเบรียงใหม่ ทั้งห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง	16.20	ตร.ม.	4.20	68.04	3.78	61.23	129.27	
รวมเป็นเงิน								10,860.67	

รวมค่างานทั้งหมด เป็นเงิน 1,241,443.10

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายสว่าง สมัครสมาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายเกริก ทวีโยค)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายชาติรี เพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน