

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างวางท่อระบบระบายน้ำข้างบ้านนายเดชมรงค์ ดันชะ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเชียงหมื่น หมู่ที่ 3 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานวางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝารองระบายน้ำ คสล.							
1.1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	7.38	1.79	13.21	1.3624	2.43	17.99
1.3	งานทรายหยาบใต้รางฯ	ลบ.ม.	0.47	280.70	131.92	1.3624	382.42	179.72
1.4	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ๓๐.๔ มม @ 0.15	ตร.ม.	6.40	86.94	556.41	1.3624	118.44	758.05
1.5	งานคอนกรีตสำเร็จรูปลูกบาศก์ ( 240 Ksc.) รองท่อ	ลบ.ม.	0.64	2,156.47	1,380.14	1.3624	2,937.97	1,880.30
1.5	งานคอนกรีตสำเร็จรูปลูกบาศก์ ( 240 Ksc.) หลังท่อ	ลบ.ม.	0.64	2,156.47	1,380.14	1.3624	2,937.97	1,880.30
1.6	งานทรายถมหลังท่อ	ลบ.ม.	6.67	239.19	1,595.39	1.3624	325.87	2,173.55
1.7	คอนกรีตยึดท่อ	ลบ.ม.	0.48	2,156.47	1,035.10	1.3624	2,937.97	1,410.22
1.8	ปูนทรายยาแนว	ถุง	1.00	85.04	85.04	1.3624	115.85	115.85
1.9	ท่อ คสล. ๓๐.๐ 0.60 ม.ชั้น3	ท่อน	8.00	570.09	4,560.72	1.3624	776.69	6,213.52
2	งานบ่อพัก							
2.1	งานคอนกรีตสำเร็จรูปลูกบาศก์ ( 240 Ksc.)	ลบ.ม.	0.30	2,156.47	646.94	1.3624	2,937.97	881.39
2.2	เหล็ก RB 9 mm. SR 24	ตัน	0.020	30,038.92	600.77	1.3624	40,925.02	818.48
2.3	ลวดผูกเหล็ก	กก.	0.47	43.07	20.24	1.3624	58.67	27.57
2.4	ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป	ตร.ม.	7.54	293.43	2,212.46	1.3624	399.76	3,014.25
2.5	งานเหล็กฉากรับฝาฯ ขนาด 50x50 มม.หนา 4 มม.	ม.	4.00	420.56	1,682.24	1.3624	572.97	2,291.88
2.6	งานฝารองระบายน้ำ	ม.	14.24	108.85	1,550.02	1.3624	148.29	2,111.74
รวมราคาต้นทุน					17,450.740		รวมค่างานเป็นเงิน	23,774.81

ข้อ1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ข้อ2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ข้อ3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ข้อ4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ข้อ5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=	17,450.74
=	
=	
=	1.3624
=	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ (.....) ประธานกรรมการ

(นายสมทบ ธรรมสร้างกูร) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

ลงชื่อ (.....) กรรมการ

(นายวิโรจน์ ไชยชุมภู)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ (.....) กรรมการ

(นายยุทธนา ตายะสีบ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ (.....) กรรมการ

(นายอิทธิพล ทะนันชัย) ผู้ช่วยนายช่างโยธา