

## บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนน สามัคคีราษฎร์ ซอย 11/1 บ้านป่าแดด หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	- ทำการวางท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 0.40 ม. บ่อพัก 4 บ่อ พร้อมเท คสล. ทับหลังท่อ ความยาวรวมบ่อพัก 40 ม. ตาม แบบแปลนเทศบาลฯ	130,000	บ้านป่าแดด หมู่ที่ 2	ทต.แจ้ห่ม (กองช่าง)							←	→				
2	โครงการขยายไหล่ทาง ถนนสามัคคี ราษฎร์ ซอย 3 บ้านศรีหลวงเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	- ทำการขยายไหล่ทาง คสล. กว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลฯ	128,000	บ้านศรีหลวง เหนือ หมู่ที่ 9	ทต.แจ้ห่ม (กองช่าง)									←	→		
3	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสามัคคีราษฎร์ ซอย 16 ซ้ำงร้านอภิญญา บ้านเด่นหนอง นาว หมู่ที่ 8 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	- ทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนน กว้างเฉลี่ย 3 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 80 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่รวมบ่อพัก/รางระบายน้ำ 240 ตร.ม.ตามแบบแปลนเทศบาลฯ	120,000	บ้านเด่นหนอง นาว หมู่ที่ 8	ทต.แจ้ห่ม (กองช่าง)							←	→				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนสามัคคีราษฎร์ ซอย 24 บ้านเด่นหนองนาว หมู่ที่ 8 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	- ทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนน กว้างเฉลี่ย 4.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 55 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยกฝาบ่อพัก 9 ฝา หรือมีพื้นที่ ไม่รวมบ่อพัก/รางระบายน้ำ 238 ตร.ม. ตาม แบบแปลนเทศบาลฯ	132,000	บ้านเด่นหนอง นาว หมู่ที่ 8	ทต.แจ้ห่ม (กองช่าง)							←	→				
5	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนกำแพงศิริ ซอย 3 บ้าน ศรีหลวงเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	- ทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนน กว้างเฉลี่ย 3.10 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 45 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลฯ	64,100	บ้านศรีหลวง เหนือ หมู่ที่ 9	ทต.แจ้ห่ม (กองช่าง)										←	→	
6	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนจรูญรัฐ ซอย 3 (ข้าง บ้านนายวีรพงษ์ สมร่าง) บ้านแจ้ห่ม หมู่ ที่ 1 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัด ลำปาง	- ทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนน กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 76 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยกฝาบ่อพัก 9 ฝา หรือมีพื้นที่ไม่รวม บ่อพัก/รางระบายน้ำไม่น้อยกว่า 295 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลฯ	160,000	บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ 1	ทต.แจ้ห่ม (กองช่าง)							←	→				
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนเชียงใหม่ ซอย 3/3 บ้านเชียงใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	- ทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนน กว้างเฉลี่ย 5.30 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 149 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยกฝาบ่อพัก 15 ฝา หรือมีพื้นที่ไม่ รวมบ่อพัก/รางระบายน้ำไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลฯ	393,000	บ้านเชียงใหม่ หมู่ที่ 3	ทต.แจ้ห่ม (กองช่าง)				←	→							



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
11	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนจรูญรัฐ ซอย 2 บ้านครู ศรีโพธิ์ บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	- ทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนน กว้างเฉลี่ย 7 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 145 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยกฝาบ่อพัก 15 ฝา หรือมีพื้นที่ไม่รวม บ่อพัก/รางระบายน้ำ 1,000 ตร.ม. ตามแบบ แปลนเทศบาลฯ	470,000	บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ 1	ทต.แจ้ห่ม (กองช่าง)							←	→				
12	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนเชียงใหม่ ซอย 3/1 บ้านเชียงใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	- ทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนน กว้างเฉลี่ย 3.30 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 99 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่รวมบ่อพัก/ราง ระบายน้ำ 326 ตร.ม. ตามแบบแปลน เทศบาลฯ	145,000	บ้านเชียงใหม่ หมู่ที่ 3	ทต.แจ้ห่ม (กองช่าง)				←	→							
13	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนเชียงใหม่ ซอย 3/2 บ้านเชียงใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	- ทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนน กว้างเฉลี่ย 3.20 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 122 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยกฝารางระบายน้ำยาว 122 ม. หรือมีพื้นที่ไม่รวมบ่อพัก/รางระบายน้ำ 390 ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลฯ	250,000	บ้านเชียงใหม่ หมู่ที่ 3	ทต.แจ้ห่ม (กองช่าง)									←	→		
14	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนเชียงใหม่ ซอย 7 ซอย 7/1 และซอย 7/3 บ้านเชียงใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	- ซอย 7 ทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนน กว้าง เฉลี่ย 3.20 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 83 ม. หนา เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 265 ตร.ม. ยกฝารางระบายน้ำ 83 ม. ตามแบบ แปลนเทศบาลฯ	492,000	บ้านเชียงใหม่ หมู่ที่ 3	ทต.แจ้ห่ม (กองช่าง)									←	→		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		- ซอย 7/1 ทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนน กว้างเฉลี่ย 3 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 115 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 345 ตร.ม. ยกฝารางระบายน้ำยาว 115 ม. ตามแบบแปลนเทศบาลฯ		บ้านเชียงหมื่น หมู่ที่ 3	ทต.แจ้ห่ม (กองช่าง)										←	→	
		- ซอย 7/3 ทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนน กว้างเฉลี่ย 5.70 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 36 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 207 ตร.ม. ยกฝาบ่อพัก 5 ฝา ตามแบบแปลนเทศบาลฯ		บ้านเชียงหมื่น หมู่ที่ 3	ทต.แจ้ห่ม (กองช่าง)										←	→	
15	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเชียงหมื่น ตั้งแต่ปากซอย 3 ถึงปากซอย 3/3 บ้านเชียงหมื่น หมู่ที่ 3 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	- ทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนน กว้างเฉลี่ย 4.20 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 240 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยกฝาบ่อพัก 1 ฝา หรือมีพื้นที่ไม่รวมบ่อพัก/รางระบายน้ำไม่น้อยกว่า 1,000 ม. ตามแบบแปลนเทศบาลฯ	440,000	บ้านเชียงหมื่น หมู่ที่ 3	ทต.แจ้ห่ม (กองช่าง)										←	→	
16	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนวิเชตวัฒนา ซอย 3 หน้าสำนักงานเกษตรอำเภอแจ้ห่ม บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	- ทำการปรับปรุงซ่อมแซมถนน กว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 126 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยกฝารางระบายน้ำยาว 126 ม. หรือมีพื้นที่ไม่รวมบ่อพัก/รางระบายน้ำไม่น้อยกว่า 630 ม. ตามแบบแปลนเทศบาลฯ	345,000	บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ 1	ทต.แจ้ห่ม (กองช่าง)										←	→	

