

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๓.๑ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๔.๑ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเทศบาลตำบลแจ้ห่ม บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ ๑ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงทางเดินและลาน ค.ส.ล. ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ดังนี้

- ราคากลางคำนวณ เป็นเงิน ๕๐๐,๒๓๗.๐๒.- บาท

(-ห้าแสนสองร้อยสามสิบบเจ็ดบาทสองสตางค์-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวิโรจน์ ไชยชุมภู	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายโอฬารักษ์ กาลจักร	ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ	กรรมการฯ
๗.๒ นายอิทธิพล ทะนันชัย	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการฯ

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	กองช่าง เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงสวนสาธารณะเทศบาลตำบลแจ้ห่ม
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ 1 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
แบบ ปร.4 ที่แนบ	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ ๑๙ เมษายน ๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงสวนสาธารณะเทศบาลตำบลแจ้ห่ม	382,619.72	1.3074	500,237.02	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินประกันจ่ายล่วงหน้า 0%      เงินประกันหักผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%                      ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

สำหรับบุคคลจดทะเบียน


รวมค่าก่อสร้าง

500,237.02

บาท

(ห้าแสนสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทสองสตางค์)

(ลงชื่อ)




ประธานคณะกรรมการฯ

นายวิโรจน์ ไชยชุมภู

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)




คณะกรรมการ

นายโอพารัก กาลจักร

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



คณะกรรมการ

นายอิทธิพล ทะนันชัย

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงสวนสาธารณะเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

แบบ ปร.6

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ 16/ 2566


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน : งานอาคาร	500,237.02	
2	งาน/กลุ่มงาน :		
3	งาน/กลุ่มงาน :		
4	งาน/กลุ่มงาน :		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคากลาง ( ห้าแสนสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทสองสตางค์ )	500,237.02	


(ลงชื่อ)   
นายวิโรจน์ ไชยชุมภู  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประธานคณะกรรมการฯ

(ลงชื่อ)   
นายไอฬารัก กาลจักร  
นิติกรปฏิบัติการ


(ลงชื่อ)

คณะกรรมการ


(ลงชื่อ)   
นายอิทธิพล ทะนันชัย  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการ


เห็นชอบ

ลงชื่อ   
.....ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทน  
( นายสมทบ ธรรมสร่างกูร ) ปลัดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

เห็นชอบ

ลงชื่อ   
.....รองนายกเทศมนตรีตำบลแจ้ห่ม  
( นายวิเศษศักดิ์ ปินตายน )

อนุมัติ

ลงชื่อ   
.....นายกเทศมนตรีตำบลแจ้ห่ม  
( นายโยธิน มณีคงฤทธิ์ )




ลงวันที่ ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๖

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน / งาน กองช่าง เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง  
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงสวนสาธารณะเทศบาลตำบลแจ้ห่ม  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ 1 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแจ้ห่ม  
 ประมาณราคาโดย เมื่อวันที่ 16/2566

1. นายวีโรจน์ ไชยชุมภู ประธานคณะกรรมการฯ  
 2. นายโอฬารัก กาลจักร คณะกรรมการ  
 3. นายอิทธิพล ทะวังชัย คณะกรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	การวัด		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	1.1 งานรื้อถอนถนนคอนกรีตเดิม	440.10	ตร.ม.		-	70.00	30,807.00	30,807.00	ขนไป
3	งานพื้นคอนกรีต ค.ส.ล. ทหนา 0.10 ม.								
	3.1 ทราดยหยาบรองพื้น	50.00	ลบ.ม.	280.37	14,018.50	112.00	5,600.00	19,618.50	
	3.2 ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH 4 มม. @ 10*30 ซม. #	1,000.00	ตร.ม.	50.00	50,000.00	5.00	5,000.00	55,000.00	
	3.3 คอนกรีต ค.ส.ล (240 ksc)	100.00	ลบ.ม.	1,940.00	194,000.00	327.00	32,700.00	226,700.00	
4	งานไม้แบบ								
	4.1 งานไม้แบบ	79.32	ตร.ม.		-	139.00	11,025.48	11,025.48	
	4.2 ไม้แบบ	63.45	ลบ.ฟ.	467.29	29,649.55			29,649.55	
	4.3 ไม้คร่าวยึดไม้ค้ำยัน	19.03	ลบ.ฟ.	467.29	8,892.53			8,892.53	
	4.4 ตะปู	19.83	กก	46.73	926.66			926.66	
	รวม				297,487.24		85,132.48	382,619.72	

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการฯ (ลงชื่อ)  คณะกรรมการ  
 นายวีโรจน์ ไชยชุมภู นายโอฬารัก กาลจักร (ลงชื่อ)  คณะกรรมการ  
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง นิติกรปฏิบัติการ นายอิทธิพล ทะวังชัย ผู้ช่วยนายช่างโยธา