

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ติดตั้งเสาโคม ไฟโซล่าเซลล์ ถนนเลียบริดจอลงชลประทาน

ปริมาณงาน โดยทำการติดตั้งเสาโคม ไฟโซล่าเซลล์ขนาด 400 W. จำนวน 56 ต้นรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าแดด หมู่ที่ 2 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุดและถมดิน	12.09	ลบ.ม.	-	-	168.00	2,031.12	2,031.12	
2	โคมไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 400 วัตต์	56.00	ชุด	3,250.00	182,000.00	487.50	27,300.00	209,300.00	ค่าแรง 15%
3	เหล็กกล่อง 3"x3"x2.3 มม.	1,008.00	กก.	33.68	33,949.44	10.00	10,080.00	44,029.44	
4	ทาสีกันสนิมและทาสีน้ำมันสีขาว	67.19	ตร.ม.	42.90	2,882.45	35.00	2,351.65	5,234.10	
5	แผ่นเหล็กขนาด 30x30 ซม. หน้า 9 มม.พร้อมจารู	56.00	แผ่น	148.60	8,321.60	-	-	8,321.60	
6	ฐานเสาไฟ สำหรับเสาไฟสูง 4 ม. มีรายละเอียดดังนี้	56.00	ฐาน	1,542.05	86,354.80	308.41	17,270.96	103,625.76	ค่าแรง 20%
	- ฐานบนขนาด 0.30x0.30 ม.								
	- ฐานล่างขนาด 0.60x0.60 ม.								
	- ความสูง 0.60 ม.								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							372,542.02	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ



นายวิโรจน์ ไชยชุมภู

หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


ลงชื่อ.....กรรมการ



สมชาย ไชยเรียน

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ.....กรรมการ



นายอิทธิพล ทนันทชัย

ผช.นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน / งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ติดตั้งเสาโคมไฟโซล่าเซลล์ ถนนเลียขคลองชลประทาน
ปริมาณงาน	โดยทำการติดตั้งเสาโคมไฟโซล่าเซลล์ขนาด 400 W.จำนวน 56 ต้นรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลแจ้ห่ม
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านป่าแดด หมู่ที่ 2 ถึงบ้านค่นหนองนาหว หมู่ที่ 8 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	1 หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ		
1	งาน โครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม	372,542.02	1.3074	487,061.43			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F						
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %						
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %						
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %						
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %						
รวมค่าก่อสร้าง				487,061.43			
<input type="checkbox"/>	จำนวนเสาโคมไฟ	จำนวน	56.00	ต้น	เฉลี่ย	8,697.53	บาท /ต้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

นายวิโรจน์ ไชยชุมภู
หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

สืบเอก..... กรรมการ

สมชาย ไชยเรียน
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

นายอิทธิพล ทะนันชัย
ผช.นายช่างโยธา