

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ท่อPVC 8 นิ้ว พร้อมบ่อซึม ช่างหนองน้ำฝั่งหมิ่น

แบบ ปร.6

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านศรีหลวงเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ 6 / 2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน : งานอาคาร	82,120.20	
2	งาน/กลุ่มงาน : งานครุภัณฑ์		
3	งาน/กลุ่มงาน :		
4	งาน/กลุ่มงาน :		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	82,120.20	
	คิดเป็นราคากลาง	82,100.00	
ราคากลาง (แปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)			


ลงชื่อ.....  ..... ประธานคณะกรรมการฯ

( นายเอกไชย เนตรวิศุทธิ์ ) ผู้อำนวยการกองช่าง

สืบเอก.....  ..... คณะกรรมการฯ

( สมชาย ไชยเรียน )

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ.....  ..... คณะกรรมการฯ

( นายอิทธิพล ทะนันชัย )

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	กองช่าง เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ท่อPVC 8 นิ้ว พร้อมบ่อซึม ข้างหนองน้ำฝิ่งหมื่น
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านศรีหลวงเหนือ หมู่ที่ 9 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
แบบเลขที่	6/2567
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
แบบ ปร.4 ที่แนบ	จำนวน 3 แผ่น หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ท่อPVC 8 นิ้ว พร้อมบ่อซึม ข้างหนองน้ำฝิ่งหมื่น	62,730.27	1.3091	82,120.20	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินประกันจ่ายล่วงหน้า 0%      เงินประกันหักผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%                      ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				82,120.20	บาท

(แปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทยี่สิบสตางค์)

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการ

(นายเอกไชย เนตรวิศุทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สืบเอก



คณะกรรมการ

(สมชาย ไชยเรียน)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ



คณะกรรมการ

(นายอิทธิพล ทะนันชัย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน / งาน กองช่าง เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ท่อPVC 8 นิ้ว พร้อมบ่อซึม ช่างหนองน้ำฝั่งหมื่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีท้าวทองเหนื่อ หมู่ที่ 9 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

1. นายเอกไชย เมตรวิศุทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


2. สิบเอกสมชาย ไชยเรียน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


3. นายอิทธิพล ทะมันชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา


คณะกรรมการ คณะกรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุด	19.03	ลบ.ม.	-	-	112.00	2,131.36	2,131.36	
2	งานทรายหยาบ	4.77	ลบ.ม.	280.37	1,337.36	104.00	496.08	1,833.44	
3	งานถมหลังท่อ	8.37	ลบ.ม.	140.19	1,173.39	112.00	937.44	2,110.83	
4	คอนกรีตหยาบ	2.22	ลบ.ม.	1,738.32	3,859.07	426.00	945.72	4,804.79	
5	คอนกรีต 240 ksc	4.850	ลบ.ม.	1,850.47	8,974.77	327.00	1,585.95	10,560.72	
	รวม				15,344.59		6,096.55	21,441.14	

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ  
(นายเอกไชย เมตรวิศุทธิ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  คณะกรรมการ  
(สมชาย ไชยเรียน)  
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ  คณะกรรมการ  
(นายอิทธิพล ทะมันชัย)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน / งาน กองช่าง เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ท่อPVC 8 นิ้ว พร้อมบ่อซึม ช่างหนองน้ำฝั่งหมื่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีหลวงเหนือ หมู่ที่ 9 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแจ้ห่ม


1. นายเอกไชย เมตรวิศุทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


2. สิบเอกสมชาย ไชยเรียน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


3. นายอิทธิพล ทะนันชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย		
6	wire mesh 4 mm. @ 0.20 m.	32.00	ตร.ม.	35.00	1,120.00	5.00	160.00	1,280.00
7	ท่อซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด 1.00 ม.	10.00	ฟุต	280.37	2,803.70	-	-	2,803.70
8	ฝาท่อซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด 1.00 ม.	4.00	ฝา	280.37	1,121.48	-	-	1,121.48
9	งานวางท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 5	10.80	เมตร	72.43	782.24	-	-	782.24
10	งานวางท่อ PVC ขนาด 8 นิ้ว ชั้น 8.5	89.00	เมตร	378.50	33,686.50	-	-	33,686.50
11	ช่องงอ 45 องศา ขนาด 4 นิ้ว	9.00	อัน	46.72	420.48	-	-	420.48
12	ท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว	4.00	เมตร	22.66	90.64	30.00	120.00	210.64
	รวม				40,025.04		280.00	40,305.04

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ  
(นายเอกไชย เมตรวิศุทธิ์)

สิบเอก  คณะกรรมการ  
(สมชาย ไชยเรียน)

ลงชื่อ  คณะกรรมการ  
(นายอิทธิพล ทะนันชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้ช่วยนายช่างโยธา





แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา


กลุ่มงาน / งาน กองช่าง เทศบาลตำบลแก้งหิ่姆 อำเภอแก้งหิ่姆 จังหวัดลพปาง  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ท่อPVC 8 นิ้ว พร้อมบ่อซึม ซึ่งหนองน้ำฝั่งหิ่姆  
 สถานท่ก่อสร้าง บ้านศรีหลวงเหนือ หมู่ที่ 9 ต.แก้งหิ่姆 อ.แก้งหิ่姆 จ.ลพปาง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแก้งหิ่姆  
 งบเลขที่ 6/2567

1. นายเอกไ้ชญ เมตรวิศุฑ
2. สิบเอกสมสย ไ้ชยเรียน
3. นายอิทธิพล ทะนนชัย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	ท่อซ้อง PVC ขนาด 1 นิ้ว	4.00	อัน	5.61	22.44	-	-	22.44	
14	ท่อสามทาง PVC ขนาด 1 นิ้ว	4.00	อัน	24.30	97.20	-	-	97.20	
15	น้ำยาประสานท่อ PVC ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม	5.00	กระป๋อง	172.89	864.45	-	-	864.45	
	รวม				984.09			984.09	

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ (นายเอกไ้ชญ เมตรวิศุฑ)

ลงชื่อ  สิบเอก คณะกรรมการ (สมสย ไ้ชยเรียน)

ลงชื่อ  คณะกรรมการ (นายอิทธิพล ทะนนชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

หน่วย : บาท