

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

งบประมาณประจำปี 2568

ประเภทงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านป่าแดด หมู่ที่ 2 บริเวณสนามวอลเลย์บอล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าแดด หมู่ที่ 2 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ขนาดของโครงการ ขนาด 3.00 x 8.00 เมตร

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

ราคากลาง ตามแบบ ปร.5

ราคากลางเมื่อ ธันวาคม 2567

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 กลุ่มงานที่ 1 รายการงานก่อสร้าง	98,397.84	
		-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	98,397.84	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	98,397.00	
(ตัวอักษร)	(เก้าหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกไชย เนตรวิศุทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการ



(นางนุชรัตน์ เยาวรัตน์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

กรรมการ



(นายอิทธิพล ทะนันชัย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

ส่วนราชการ **เทศบาลตำบลแจ้ห่ม**

ประเภทงาน งานอาคาร
 กลุ่มงาน / งาน ส่วนที่ 1
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านป่าแดด หมู่ที่ 2 บริเวณสนามวอลเลย์บอล
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าแดด หมู่ที่ 2 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 ขนาดของโครงการ ขนาด 3.00 x 8.00 เมตร

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
 เจ้าของแบบ เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
 ราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
 ราคาากลางเมื่อ ธันวาคม 2567

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1	75,164.50	1.3091	98,397.85	
2	กลุ่มงานที่ 2	-	1.3091	-	
3	กลุ่มงานที่ 3	-	1.3091	-	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F.					
- เงินล่วงหน้าจ่าย		0 %			
- เงินประกันผลงานหัก		0 %			
- ดอกเบี้ยเงินกู้		7 %			
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)		7 %			
				98,397.85	
				98,397.84	
(ตัวอักษร)		(เก้าหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าสิบบเจ็ดบาทแปดสิบลีตสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกไชย เนตรวิศุทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ



(นางนุชรรัตน์ เยาวรัตน์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

กรรมการ



(นายอิทธิพล ทะนันชัย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

บ้านป่าแดด หมู่ที่ 2 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	สรุปส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	1.00	งาน		48,441.52		16,957.18	65,398.70	
1.2	งานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน		6,085.80		3,680.00	9,765.80	
1.3	งานระบบสุขาภิบาล	1.00	งาน		-		-	-	
1.4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	งาน		-		-	-	
1.5	งานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ								
1.6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน								
1.7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ								
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1							75,164.50	
	กลุ่มงานที่ 2								
2.1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ				-			-	
2.2	งานตกแต่งภายในอาคาร								
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2							-	
	กลุ่มงานที่ 3								
3.1	งานภูมิทัศน์				-			-	
3.2	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3							-	
	รวมค่างานต้นทุน				54,527.32		20,637.18	75,164.50	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายเอกไฉญ เนตรวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางนุชรัตน์ เขียวรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายอิทธิพล ทะนันชัย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

บ้านป่าแดด หมู่ที่ 2 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ			ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม									
	1.1.1 งานชุดตีมาตรฐานราคาและถมดิน	15.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,680.00	1,680.00		
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	10.00	ลบ.ม.	-	-	70.00	700.00	700.00		
	1.1.2 งานวัดตรองกับฐานราก	1.00	ลบ.ม.	140.19	140.19	104.00	104.00	244.19		
	1.1.3 งานคอนกรีตตรองกับฐานราก	0.45	ลบ.ม.	1,738.32	782.24	426.00	191.70	973.94		
	1.1.4 งานแบบหล่อคอนกรีต									
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	15.90	ตร.ม.	-	-	139.00	2,210.10	2,210.10		
	- เสาค้ำ	-								
	- ไม้ใช้ทำแบบ (ใช้ 40% ของไม้แบบทั้งหมด)	6.00	ลบ.พ.	467.29	2,803.74	-	-	2,803.74		
	- ไม้คร่า (ใช้ 30% ของไม้ใช้ทำแบบ)	1.00	ลบ.พ.	467.29	467.29	-	-	467.29		
	- ตะปู	3.00	กก.	41.59	124.77	-	-	124.77		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 6 มม.	0.017	ตัน	20,982.52	356.70	4,400.00	74.80	431.50		
	SR24 RB 9 มม.	0.130	ตัน	19,646.55	2,548.55	4,400.00	570.76	3,119.31		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 DB 12 มม.	0.124	ตัน	21,542.92	2,671.32	3,600.00	446.40	3,117.72		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 DB 16 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-		
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลม สีเหลี่ยมจัตุรัส ศก.4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.	36.00	ตร.ม.	30.00	1,080.00	5.00	180.00	1,260.00		
	- ลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	36.45	145.80	-	-	145.80		
	รวมยอดยกไป				11,120.60		6,157.76	17,278.36		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ


(นายเอกไชย เนตรวิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางนุชรัตน์ เขียวรัตน์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

ลงชื่อ  กรรมการ


(นายอิทธิพล ชะเน็นชัย)


ผู้ช่วยนายช่างโยธา


บ้านป่าเมต หมู่ที่ 2 ตำบลแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดลำปาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
รวมยอดยกมา									
	1.1.6 งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตชนิดผสมเสร็จ (c' 240 ksc.	7.50	ลบ.ม.	1,850.47	13,878.52	419.00	3,142.50	17,021.02	
	1.1.7 งานทรายรื้อหน้าอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	280.37	280.37	112.00	112.00	392.37	
	1.1.8 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- ท่อเหล็กกลางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทนฯ 2.3 มม. ขนาด 4"x4" - 41.7 กก./ฟอน	125.10	กก.	28.75	3,597.00	10.00	1,251.00	4,848.00	
	- เหล็กตัวซี ทนฯ 2.3 มม. ขนาด 100x50x20 - 23.5 กก./ฟอน	211.50	กก.	27.38	5,791.14	10.00	2,115.00	7,906.14	
	- เหล็ก RB 12 มม. - 8.88 กก./ฟอน	8.88	กก.	21.54	191.27	10.00	88.80	280.07	
	- แผ่นเหล็ก ทนฯ 6 มม. ขนาด 100x100 มม.	6.00	แผ่น	26.00	156.00	-	-	156.00	
	- แผ่นเหล็ก ทนฯ 12 มม. ขนาด 250x250 มม.	6.00	แผ่น	358.00	2,148.00	-	-	2,148.00	
	- J - Bolts M12 x 500 มม.	24.00	ชุด	75.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็ก	50.00	ตร.ม.	49.23	2,461.50	35.00	1,750.00	4,211.50	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม				48,441.52		16,957.18	65,398.70	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายเอกไชย เนตรวิเศษ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางนุชรัตน์ เขียวรัตน์)
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอิทธิพล ทะชนันชัย)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

