

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	กองช่าง เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างลานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ที่ราชพัสดุเลขทะเบียนที่ ลป.1325) บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ 1
ปริมาณงาน	เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 29.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 870 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ 1 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
แบบเลขที่	16/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแจ้ห่ม
แบบ ปร.4 ที่แนบ	จำนวน 2 แผ่น <span style="float: right;">หน่วย : บาท</span>

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างลานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ที่ราชพัสดุเลขทะเบียนที่ ลป.1325) บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ 1	381,429.03	1.3091	499,328.74	
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>				
	เงินประกันจ่ายล่วงหน้า 0%      เงินประกันหักผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%                      ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

รวมค่าก่อสร้าง 499,328.74 บาท

คิดเป็นราคากลาง 499,300.00


(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ



(นายเอกไชย เนตรวิศุทธิ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการ ลงชื่อ



(นางสาวเบญญาภา นันทไชย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คณะกรรมการ

ลงชื่อ



(นายอิทธิพล ทะนันชัย)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน / งาน

กองช่าง เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เพื่อตัดต่อเขตทะเบียนที่ ลป.1325) บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน

เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 29.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 30.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 870 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ 1 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

1. นายเอกไชย เมตริวิศุทธิ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการ

2. นางสาวเบญญาภา นันทไชย

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คณะกรรมการ


3. นายอิทธิพล ทะนันชัย


ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา


คณะกรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
<b>ก่อสร้างถนนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>									
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	1.00	งาน	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	ถม(ขนทิ้ง)
2	งานทรายหยาบ	43.50	ลบ.ม	280.37	12,196.09	112.00	4,872.00	17,068.09	
3	งานผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.)	130.50	ลบ.ม	1,850.47	241,486.33	327.00	42,673.50	284,159.83	
	- เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 x 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	870.00	ตร.ม.	30.00	26,100.00	5.00	4,350.00	30,450.00	
	- งานซัดทรายาบผิวพื้น	870.00	ตร.ม.	-	-	30.00	26,100.00	26,100.00	
	รวม				279,782.42		86,995.50	366,777.92	

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการฯ

ลงชื่อ  คณะกรรมการ

ลงชื่อ  คณะกรรมการ

(นายเอกไชย เมตริวิศุทธิ์)

(นางสาวเบญญาภา นันทไชย)

(นายอิทธิพล ทะนันชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



**แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา**

กลุ่มงาน / งาน

กองช่าง เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างลานพืชมคอกกรีตเสริมเหล็ก (ที่ราชพัสดุเลขทะเบียนที่ ลป.1325) บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน

พืชมคอกกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 29.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 870 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านแจ้ห่ม หมู่ที่ 1 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

1. นายเอกไชย เนตรวิศุทธิ์

ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการ

2. นางสาวเบญญาภา นันทไชย

ตำแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คณะกรรมการ

3. นายอิทธิพล ทะนันชัย

ตำแหน่ง    ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก DB (SD 30) ขนาด 12 มม. หนัก 8.88 กก./เส้น	0.1035	ตัน	17,994.95	1,862.47	3,600.00	372.60	2,235.07	
	- โฟมหนา 1/2"	13.00	แผ่น	28.97	376.61	-	-	376.61	
	- วัสดุยารอยต่อคอนกรีต	1.00	ถึง	1121.49	1,121.49	-	-	1,121.49	
4	งานแบบคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	13.35	ตร.ม.	-	-	139.00	1,855.65	1,855.65	
	- ไม้ใช้ทำแบบ (ใช้ 80 % ของไม้แบบทั้งหมด)	13.35	ลบ.ฟ.	514.02	6,862.16	-	-	6,862.16	
	- ไม้ค้ำ (ใช้ 30 % ของไม้ใช้ทำแบบ)	4.01	ลบ.ฟ.	514.02	2,061.22	-	-	2,061.22	
	- ตะปู	3.34	กก.	41.59	138.91	-	-	138.91	
	รวม							14,651.11	

ลงชื่อ 

ประธานคณะกรรมการฯ

ลงชื่อ 

คณะกรรมการ

ลงชื่อ 

คณะกรรมการ

(นายเอกไชย เนตรวิศุทธิ์)

(นางสาวเบญญาภา นันทไชย)

(นายอิทธิพล ทะนันชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยนายช่างโยธา